

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Autoritate contractantă: Comuna Cristești

Adresa poștală: str. Principală nr.678, localitate Cristești, județ Mureș, România

Punct(e) de contact: Biriș Ioan, Telefon: 0265 – 326112, int. 16, Email: cristesti@cjmures.ro, Fax: 0265 – 326842

Detalii anunț

Tip anunț: cumpărare directă

Tip contract: lucrări

Sursa de finanțare: buget local

Denumirea achiziției: Proiectare și execuție *Reabilitare șanțuri și podețe de scurgere a apei pluviale în zona străzilor Viilor și Câmpului, loc. Cristești*

Cod CPV: 45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului constă în proiectarea, precum și execuția lucrărilor de reabilitare a șanțurilor și podețelor de scurgere a apei pluviale în zona străzilor Viilor și Câmpului, loc. Cristești.

Valoarea estimată fără TVA: 115.000 lei.

Condiții contract: Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele până la încheierea Procesului Verbal de recepție finală a lucrărilor contractate.

Condiții de participare: Prezentare Certificat de înregistrare, Certificat constatator, Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritorială și Certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii august 2018. Se solicită prezentarea Listei privind principalele contracte similare executate în ultimii 5 ani.

Criterii de adjudecare: Prețul cel mai scăzut

Modalitatea de atribuire are ca temei legal dispozițiile privind Hot. 419/2018 M. Of. 196 din 18 iun 2018

Termen limită de primire a ofertelor: 14.09.2018, ora 11:00

Valabilitate ofertă: 30 zile

Termenul de realizare servicii de proiectare și execuție lucrări: 60 de zile de la data semnării contractului.

Tema de proiectare este anexată prezentului anunț.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se obțin la Primăria Cristești, persoană de contact: Biriș Ioan, compartimentul urbanism, Email: cristesti@cjmures.ro. Ofertele se depun la sediul primăriei Cristești, în colet sigilat, cu adresa autorității contractante și obiectul achiziției. Finalizarea achiziției se va realiza în SEAP, operatorul economic desemnat câștigător, având obligația de a posta lucrările care fac obiectul achiziției în Catalogul electronic SEAP.

TEMA DE PROIECTARE

la „Reabilitare șanțuri și podețe de scurgere a apei pluviale în zona străzilor Viilor și Câmpului loc. Cristești”

Date generale:

În cadrul lucrărilor de „Reabilitare șanțuri și podețe de scurgere a apei pluviale în zona străzilor Viilor (etapa a – II – a) și Câmpului loc. Cristești” se vor executa lucrări de recalibrare a șanțurilor existente se vor proteja cu beton simplu și executarea de podețe noi tubulare din țevi corugate.

1. **Denumirea obiectivului de investiții**
2. „Reabilitare șanțuri și podețe de scurgere a apei pluviale în zona străzilor Viilor și Câmpului loc. Cristești”
3. **Faza supusă contractării: PROIECTARE ȘI EXECUȚIE**
4. **Amplasamentul:** județul Mureș, com. Cristești, localitatea Cristești, străzile Viilor și Câmpului
5. **Titularul investiției:** COMUNA CRISTEȘTI
6. **Beneficiarul investiției:** COMUNA CRISTEȘTI

Situația existentă:

În prezent apele pluviale colectate de pe versanții din zona S.C.”MATEROM” S.R.L. și zona Cimitirului nu se colectează în totalitate, astfel în zona MATEROM imobilele situate pe partea de vis – a – vis pe str. Viilor intersecție cu str. Principală la intemperii (ploi) cu debite mai mari sunt inundate, iar din cauza pantei mari la intersecția străzilor Cimitirului cu Câmpului o parte din apele pluviale se scurg pe partea carosabilă a străzilor, din cauză că pe str. Câmpului nu sunt amenajate șanțurile.

Scopul intervenției:

Lucrările de reamenajare a șanțurilor de scurgere a apelor pluviale pe str. Viilor, se realizează în vederea evitării inundațiilor imobilelor situate pe str. Principală, iar lucrările de pe str. Câmpului se realizează în vederea evitării scurgerii apelor pluviale pe părțile carosabile a străzilor Câmpului și Cimitirului, având următorii indicatori tehnici:

- c. **Strada Viilor partea dreaptă în direcția Luduș (etapa a – II – a).**
 - lungimea șanțului trapezoidal protejat din beton simplu 491 ml.
 - număr podețe de acces la imobile din țevi corugate de Dn 400 mm. lungime de 5 m. 25 buc.
- d. **Strada Câmpului partea dreaptă în direcția Luduș.**
 - lungimea șanțului trapezoidal protejat din beton simplu 155 ml.
 - număr podețe de acces la imobile din țevi corugate de Dn 400 mm. lungime de 5 m. 9 buc.

Documentatiile solicitate a fi elaborate:

- Proiect tehnic pentru DTAC (faza I)
 - Proiect tehnic pentru execuție (faza a II-a)
- ** Se impune verificarea proiectului pe specialitati de verificatori tehnici atestati.

Termene de realizare :

- 60 de zile de la data semnării contractului.

ÎNTOCMIT,
consilier Birș Ioan

