

**FORMULAR F3****OBIECTIV**

Reabilitare șanțuri și podețe de scurgere a apei pluviale în zona străzilor Viilor și Câmpului, loc. Cristești

PROIECTANT

SC Lateres SRL

**LISTA****cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări****OBIECTUL:****str. Câmpului****CATEGORIA DE LUCRĂRI:****Rezistență****F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari**

Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	M Materiale	m Manopera	U Utilaje	t Transport	T Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Podete intrari in curti</i>										
1	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	5.80						
2	TRI1AH01A2	Incarcare-descarcare materiale gr.h-conteinare pline,depl.10m imping.trag.later.manual rampa-vagon ctg	tona	14.50						
3	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	0.22						
4	TRA01A03P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	36.65						
5	TSA01C2	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren tare	mc	5.15						
6	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu	mc	5.15						
7	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrante, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	3.85						
8	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	5.80						
8	2100910.00	Beton marfa clasa C 8/10 ( BC10/B150)	mc	5.85						
9	TSD05A1	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din : pamant necoeziv	100 mc	0.40						
10	ACA16D1	Montare tub. scurg. lib. din pais prin infas. sau centrifug. in pamant exterioare clad. cu mf+cep p avand dn 400	m	32.00						
10		Teava corugata PP SN8 Di:344;De:400,SR EN 13476 3	m	32.00						
11	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii, radiere execut. din panouri cu placaj tip p	mp	19.30						
12	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton in elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate in cofraje glisante la constructii executate la o inaltime pana la 35 m inclusiv, din plase sudate avand greutatea peste 3 kg/m2, in pereti si diafra	kg	1,610.00						
12	2002349.00	Plasa sudata 6 mm ..., ochiuri 100*100 mm	kg	1,610.00						
13	PB11A1	Turnare beton armat b200 in tabl. placi platelaje coronamente, etc. manual	mc	38.40						

13	2100969.00	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	38.71						
14	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	17.19						
15	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	106.93						
<i>Santuri de beton</i>										
1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc	7.00						
2	TRB01C11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup1-3 distanta 10m	tona	16.80						
3	TSC35G11	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,roci tari si foarte tari pana la 25 Kg la distanta de 11-20 m	100 mc	0.30						
4	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	53.14						
5	TSE03C1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t. teren tare	100 mp	2.05						
6	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	205.00						
7	PC01A1	Cofraje pentru betoane fundatii,radiere execut. din panouri cu placaj tip p	mp	29.70						
8	CC02G1	Montarea armaturilor din oțel-beton în elemente de construcții, exclusiv cele din construcțiile executate în cofraje glisante la construcții executate la o înălțime până la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereți și diafra	kg	1,025.00						
8	2002349.00	Plasa sudata 6 mm .., ochiuri 100*100 mm	kg	1,025.00						
9	PB08A1	Turnare beton simpl b200 in fata vazuta odata cu elev manual	mp	205.00						
9		Beton de ciment clasa C 20/25	mc	30.75						
10	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	73.80						
11	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	36.90						
Cheltuieli directe						M	m	U	t	T
Alte cheltuieli										
Total cheltuieli directe						Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte										Io
Profit										Po
TOTAL GENERAL										Vo

Ofertant

.....

