

FORMULAR F3**OBIECTIV**

Asfaltarea DC 66 in satul Valureni, comuna Cristesti - etapa III

PROIECTANT

SC Lateres SRL

LISTA

cu cantitățile de lucrări, pe categorii de lucrări

OBIECTUL:

Drumul comunal DC 66

CATEGORIA DE LUCRĂRI:

Infrastructura si strat de legatura

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	M Materiale	m Manopera	U Utilaje	t Transport	T Total
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 2	100 mc	6.25						
2	TRA01A03P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	1,062.50						
3	DA16C1	Fundatie din blocaj de piatra bruta sau bolovani de rau de 14-18 cm, acoperita, pentru egalizare, cu un strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast sau nisip de 5 cm grosime dupa compactare, executata din : bolovani de rau cu substrat de balast:	mp	2,700.00						
4	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,355.00						
5	DH02B1	Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	28.00						
6	TSE06A1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si compactarea cu rulou compresor static autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant necoeziv	100 mp	28.00						
7	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	560.00						
8	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	560.00						
9	DB01D1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra nebitumata, executata cu matura mecanica fixata pe tractor.	mp	2,800.00						
10	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	28.00						
11	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	450.00						
11.L	20018325	Mixtura asfaltica tip BAD22.5	tona	451.35						
12	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.- Balast si piatra sparta	tona	1,837.50						
13	TRA02A05	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.- mixtura asfaltica	tona	404.20						
14	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	1,100.00						

15	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. - piatra sparta	tona	242.60						
Cheltuieli directe						M	m	U	t	T
Alte cheltuieli										
Total cheltuieli directe						Mo	mo	Uo	to	To
Cheltuieli indirecte										Io
Profit										Po
TOTAL GENERAL										Vo

Ofertant

.....

Proiectant

SC Lateres SRL

