

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Autoritate contractantă: Comuna Cristești

Adresa poștală: str. Principală nr. 678, localitate Cristești, județ Mureș, România

Punct(e) de contact: Biriș Ioan, Telefon: 0265 – 326112, int. 16, Email: cristesti@cjmures.ro, Fax: 0265 – 326842

Detalii anunț

Tip anunț: cumpărare directă

Tip contract: lucrări

Sursa de finanțare: buget local

Denumirea achiziției: Proiectare și execuție *Reabilitare șanțuri și alee pietonală str. Mică-Școlii, loc. Cristești*

Cod CPV: 45232130-2 Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)

45233161-5 Lucrări de construcții de trotuare (Rev. 2)

71322500-6 Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului constă în proiectarea, precum și execuția lucrărilor de reabilitare a șanțurilor, precum și alea pietonală de pe str. Mică-Școlii, loc. Cristești.

Valoarea estimată fără TVA: 143.400 lei.

Condiții contract: Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele până la încheierea Procesului Verbal de recepție finală a lucrărilor contractate.

Condiții de participare: Prezentare Certificat de înregistrare, Certificat constatator, Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritorială și Certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii aprilie 2019. Se solicită prezentarea Listei privind principalele contracte similare executate în ultimii 5 ani.

Criterii de adjudecare: Prețul cel mai scăzut

Modalitatea de atribuire are ca temei legal dispozițiile privind Hot. 419/2018 M. Of. 196 din 18 iun 2018

Termen limită de primire a ofertelor: 24.05.2019, ora 11:00

Valabilitate ofertă: 30 zile

Termenul de realizare servicii de proiectare și execuție lucrări: 60 de zile de la data semnării contractului.

Tema de proiectare este anexată prezentului anunț.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se obțin la Primăria Cristești, persoană de contact: Biriș Ioan, compartimentul urbanism, Email: cristesti@cjmures.ro. Ofertele se depun la sediul primăriei Cristești, în colet sigilat, cu adresa autorității contractante și obiectul achiziției. Finalizarea achiziției se va realiza în SEAP, operatorul economic desemnat câștigător, având obligația de a posta lucrările care fac obiectul achiziției în Catalogul electronic SEAP.

TEMA DE PROIECTARE

la „Reabilitare șanțuri și alee pietonală strada Mică - Școlii, loc. Cristești”

Date generale:

În cadrul lucrărilor de „Reabilitare șanțuri și alee pietonală strada Mică - Școlii loc. Cristești” se vor executa lucrări de reprofilare a șanțului de pe strada Mică, se va executa o subtraversare a străzii Mică cu tubulatură și se va executa un șanț dalat pentru scurgerea apei pluviale de la strada Mică spre strada Școlii cu rolul de trotuar pietonal, cu subtraversare pe strada Școlii.

1. **Denumirea obiectivului de investiții**
2. „Reabilitare șanțuri și alee pietonală strada Mică - Școlii, loc. Cristești”
3. **Faza supusă contractării: PROIECTARE ȘI EXECUȚIE**
4. **Amplasamentul:** județul Mureș, com. Cristești, localitatea Cristești, străzile Mică și Școlii
5. **Titularul investiției:** COMUNA CRISTEȘTI
6. **Beneficiarul investiției:** COMUNA CRISTEȘTI

Situația existentă:

În prezent apele pluviale colectate de pe strada Mică staționează pe stradă pe partea carosabilă și în șanțul de scurgere a apelor aferent străzii, apele inundând partea carosabilă și proprietățile private, deoarece vechiul sistem de dirijarea scurgerii acestora spre râul Mureș, este colmatat și nefuncțional în prezent.

Scopul intervenției:

Lucrările de reamenajare a șanțurilor de scurgerea apelor pluviale de pe strada Mică, se realizează în vederea evitării inundațiilor imobilelor situate pe această stradă, iar o dată cu aceste lucrări se va reface scurgerea apelor pluviale de pe aleea pietonală situată între proprietățile private cu numerele administrative 230 și 231 și pe care în prezent staționează apele pluviale și este deteriorată, în acest sens se propun următoarele lucrări:

- Pe strada Morii se vor executa lucrări de reprofilare al șanțului de scurgerea apelor pluviale existent pe lungimea de 110,00 ml. și de asemenea apele pluviale se vor colecta printr-un sistem de tubulatură cu țevă multistrat Valplast PVC Ø 400 mm. împreună cu subtraversarea strzii Mică pe lungime totală de 42,00 ml.

- Pe aleea dintre proprietățile private între nr. administrative 230-231 pe lungime de 220,00 ml. care se va dota cu cămine de curățare și cu subtraversarea străzii Școlii, pentru acestea se va prezenta un calcul economic cu două variante de execuție:

1. O variantă cu execuția lucrărilor care se vor realiza cu țevă multistrat Valplast PVC Ø 400 mm. cu cămine de curățare și cu subtraversarea străzii Școlii, pe care se executa un totuar pietonal în lungime de 210,00 ml. și lățimea de 1,00 ml.

2. O altă variantă va fi cu executarea de lucrări cu șanț profilat dalat pentru scurgerea apelor pluviale și se va acoperi cu dale de beton care să aibă și rolul de trotuar pietonal, cu dimensiunile de 210,00 ml. lungime și 1,00 ml. lățime.

Documentațiile solicitate a fi elaborate:

- Proiect tehnic pentru DTAC (faza I)
- Proiect tehnic pentru execuție (faza a II-a)

** Se impune verificarea proiectului pe specialități de verificatori tehnici atestați.

Termene de realizare :

- 60 de zile de la data semnării contractului.

ÎNTOCMIT,
consilier Biriș Ioan

