

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Comuna CRISTEȘTI			
INTRARE	Nr.	3218	
IESIRE			
Ziua	04	Luna	06
		Anul	2021
DOSAR Nr.			

Autoritate contractantă: Comuna Cristești

Adresa poștală: str. Principală nr. 678, localitate Cristești, județ Mureș, România

Punct(e) de contact: Janosi Maria, Telefon: 0265 – 326112, int. 17, Email: cristesti@cjmures.ro, Fax: 0265 – 326842

Detalii anunț

Tip anunț: achiziție directă

Tip contract: proiectare si lucrări

Sursa de finanțare: buget local

Denumirea achiziției: Proiectare și execuție *-Extindere rețea de apă și canalizare str. Morii*

Cod CPV: 45332000-3 Lucrari de inst. de apa si canalizare si de cond. de evacuare (Rev.2)

71322200-3 Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)

Descrierea contractului: Obiectul contractului constă în proiectarea, precum și execuția lucrărilor de extindere rețea de apă și canalizare str. Morii, loc. Cristești.

Valoarea estimată fără TVA: 415.330 lei.

Condiții contract: Contractul intră în vigoare la data semnării de către părți și își produce efectele până la încheierea Procesului Verbal de recepție finală a lucrărilor contractate.

Condiții de participare: Prezentare Certificat de înregistrare, Certificat constatator, Certificat de atestare fiscală emis de Direcția Generală a Finanțelor Publice Teritorială și Certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale din care să reiasă ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii mai 2021.

Criterii de adjudecare: Prețul cel mai scăzut

Modalitatea de atribuire are ca temei legal dispozițiile privind Hot. 419/2018 M. Of. 196 din 18 iun 2018

Termen limită de primire a ofertelor: 9.06.2021, ora 15:00

Valabilitate ofertă: 30 zile

Termenul de realizare servicii de proiectare și execuție lucrări: 120 de zile de la data semnării contractului.

Tema de proiectare este anexată prezentului anunț.

Informații suplimentare: Informații suplimentare se obțin la Primăria Cristești, persoană de contact: Janosi Maria, compartimentul achiziții publice, Email: cristesti@cjmures.ro. Ofertele se depun la sediul primăriei Cristești, în colet sigilat, cu adresa autorității contractante și obiectul achiziției. Finalizarea achiziției se va realiza în SEAP, operatorul economic desemnat câștigător, având obligația de a posta lucrările care fac obiectul achiziției în Catalogul electronic SEAP.

TEMA DE PROIECTARE

la „Extindere rețea de apă – canal str. Morii loc. Cristești”

Date generale:

În cadrul lucrărilor de „Extindere rețea de apă – canal str. Morii loc. Cristești” se va extinde rețeaua de apă și canalizare pe str. Morii.

1.Denumirea obiectivului de investiției:

„Extindere rețea de apă – canal str. Morii loc. Cristești”

2. Faza supusă contractării: PROIECTARE ȘI EXECUȚIE

3.Amplasamentul: județul Mureș, com. Cristești, localitatea Cristești, strada Morii.

4.Titularul investiției: COMUNA CRISTEȘTI

5.Beneficiarul investiției: COMUNA CRISTEȘTI

Situația existentă:

În prezent nu este introdusă rețeaua de apă și canalizare pe toată lungimea străzii Morii, fiind necesară extinderea acestuia, până la capătul străzii.

Scopul intervenției:

Lucrările de extindere a rețelei de apă și canalizare pe str.Morii, necesare pentru a mări gradul de confort al cetățenilor de pe această stradă și pentru racordarea în viitor a construcțiilor fiind o zonă în dezvoltare.

Spargerea și desfacerea betonului de ciment de pe suprafețele întinse executate în îmbrăcămintea carosabilă. Spargerea va fi executată manual și mecanizat cu excavatorul. Se vor executa sprijiniri de maluri cu dulap de fag așezați orizontal, fără pericol de prăbușire a malurilor.

Execuția umpluturii compactată în grosime de 20 cm din balast nespălat. Se va realiza un pat de pozare și zona de acoperire din nisip în grosime de 10 cm fiecare strat. Rețeaua de canalizare se va realiza din tuburi PVC cu mufă și garnitură cu diametrul de 300 mm și lungime de 6m, în lungime totală de 450m, colectate gravitațional datorită diferenței mari de nivel dintre cota capacului căminului de racordare și cota capacului primului cămin. Realizarea rețelei de apă se va face prin montarea țevilor de presiune PEHD cu diametrul de minim 90mm, în lungime totală de 550m.

Se vor executa cămine de vizitare și racordare: 10 bucăți la 45 m pentru rețeaua de canalizare și 5 bucăți la 110m pentru rețeaua de apă.

Execuția umpluturii de pământ în straturi orizontale de 20-30 cm, udate și bătute cu placă vibratoare. Execuția umpluturii se va face fără pietre sau bolovani, astfel încât granulația maximă să fie de 15-20 mm.

Refacerea structurii rutiere se va realiza prin executarea unei fundații din blocaj de bolovani de râu de 14-18 cm, acoperit cu un strat de piatră de 6 cm grosime după compactare, totul așezat pe un substrat de balast de 5cm grosime după compactare. Refacerea părții carosabile va fi realizată prin turnarea de beton de ciment rutier, iar acostamentul se va realiza dintr-un strat de agregate natural cilindrare cu așternere mecanică.

Documentatiile solicitate a fi elaborate:

- Proiect tehnic pentru DTAC (faza I)
- Proiect tehnic pentru execuție (faza a II-a)

** Se impune verificarea proiectului pe specialitati de verificatori tehnici atestati.

ÎNTOCMIT,
consilier Tövissi Attila